

DEVIS TYPE D'UN RACCORDEMENT D'UNE CABINE PRIVEE AU 100 m AVEC UN CABLE DE SECTION 3X95 mm² - Cu

ITEM	DESIGNATION	Uté	Qté	P.U (\$)	P.T (\$)
1	Fournitures				
	- Câble 3x 95 mm ² - Cu 24kV	m	100	97	9700
	- Boîte de jonction pour câble 3x 95 mm ² - Cu 24kV	pce	2	600	1200
	- Boîte de terminale pour câble 3x 95 mm ² - Cu 24kV	pce	2	600	1200
	- Filet avertisseur	m	80	1	80
					12180
2	Prestations				
	- Ouverture tranchée et pose câble, filet avertisseur et remblai	m	100	11	1100
	- Confection boîte jonction MT 3 x 95 mm ² , Cu - 24 kV	pce	2	120	240
	- Confection boîte terminale MT 3 x 95 mm ² , Cu - 24 kV	pce	2	120	240
					1580
3	Transport et engins spéciaux (0,0251 de coût de fournitures et prestations)				
					345
4	Frais d'études et divers (0,05 de coût de fournitures et prestations)				
	- Etudes d'ingénierie				
	- Manœuvre d'exploitation				
	- Suivi des travaux				
	- 1 ^{ère} réception et mise en service				
					688
5	Energie non distribuée (dépends de la configuration du réseau)				
					0
6	Total hors taxe				
					1513
7	TVA (16% de coût des fournitures, énergie non distribuée, frais d'études et divers et prestations par la SNEL)				
					242
8	Total général				
					15036
9	Déduction des coûts des matériels et diverses prestations				
	- Câble 3x 95 mm ² - Cu 24kV				9700
	- Boîte de jonction pour câble 3x 95 mm ² - Cu 24kV				1200
	- Boîte de terminale pour câble 3x 95 mm ² - Cu 24kV				1200
	- Ouverture tranchée et pose câble, filet avertisseur et remblai				880
	- Filet avertisseur				80
					13060
	MONTANT A PAYER				1976

NB: Les montants affichés sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la SNEL.